

Адрес жилого дома

№ 17 ул. Космонавтов

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за май 2019 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты							
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего				
															6	7	8	9
1	2	3	4	5														
1	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиля диаметром: до 20мм	100шт.	0,08	4 038,64	689,31	4,85	0,00	323	55	0	0	0	81,00	6			
2	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	100м	0,06	15 582,83	575,05	25,40	2,18	935	35	2	0	0	61,90	4			
3	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 100мм	100шт.	0,02	15 582,83	575,05	25,40	2,18	312	12	1	0	0	61,90	1			
4	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	100шт.	0,01	15 582,83	575,05	25,40	2,18	156	6	0	0	0	61,90	1			
5	ТЕРр 65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50мм	100м	0,03	5 579,17	542,54	12,70	1,09	167	16	0	0	0	58,40	2			
6	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 50мм	100шт.	0,01	5 579,17	542,54	12,70	1,09	56	5	0	0	0	58,40	1			
7	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 50мм	100шт.	0,01	5 579,17	542,54	12,70	1,09	56	5	0	0	0	58,40	1			
					Итого:				2 005	134	3	0	0	584,00	15			

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	17200	15	165	1561
2. ЕСН		1561	30,2 %	471
3. Общексплуатационные расходы (по факту)	Прил. №2	1967		1967
4. Стоимость материалов	Прил. №3	2674		2674
ВСЕГО:				6673

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

«...» 20__ г

Принят:

Сдал:

[Подпись]

[Подпись]

Технадзор *[Подпись]*