

Адрес жилого дома
№ 6в ул. Преображенская

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за март 2020 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиляй диаметром: до 32мм	100шт.	0,04	5 863,90	876,53	11,63	0,00	235	35	0	0	103,00	4
2	ТЕРр 65-16-2	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 32мм	100шт	0,04	2 081,92	371,07	1,50	0,55	83	15	0	0	41,60	2
3	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	100м	0,30	15 582,83	575,05	25,40	2,18	4 675	173	8	1	61,90	19
4	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных тройников диаметром: до 100мм	100шт.	0,14	15 582,83	575,05	25,40	2,18	2 182	81	4	0	61,90	9
5	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 100мм	100шт.	0,10	15 582,83	575,05	25,40	2,18	1 558	58	3	0	61,90	6
6	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	100шт.	0,04	15 582,83	575,05	25,40	2,18	623	23	1	0	61,90	2
7	ТЕРр 65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50мм	100м	0,20	5 579,17	542,54	12,70	1,09	1 116	109	3	0	58,40	12
8	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных тройников диаметром: до 50мм	100шт.	0,08	5 579,17	542,54	12,70	1,09	446	43	1	0	58,40	5
9	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 50мм	100шт.	0,12	5 579,17	542,54	12,70	1,09	670	65	2	0	58,40	7
					Итого:			Итого:	11 588	600	20	2		65

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20100	65	165	7924
2. ЕСН		7924	30,9 %	2448
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)	Прил. №2	6109		6109
4. Стоимость материалов	Прил. №3	9984		9984
ВСЕГО:				26465

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

Принял:

Сдал:

20__ г. *Сидоров В.И.*