

Адрес жилого дома

№ 8 ул. Преображенская

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за август 2020 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	9	10	11	12	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup>	0,18	2 404,46	1 655,09	1,58	0,00	433	298	0	0	201,84	36
2	ТЕРр 62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100м <sup>2</sup>	3,08	288,87	141,40	3,13	0,00	890	436	10	0	18,46	57
3	ТЕРр 57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1м <sup>2</sup>	100мест	0,10	1 839,01	992,60	75,33	13,11	184	99	8	1	124,23	12
4	ТЕРр 58-7-7	Ремонт существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в 1 слой	100м <sup>2</sup>	0,20	2 738,53	395,46	29,35	1,64	548	79	6	0	46,47	9
5	ТЕРр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м <sup>3</sup>	0,10	803,51	266,13	31,59	5,07	80	27	3	1	35,39	4
6	ТЕРр 68-27-1 прим.	Ремонт лавочек, столов	100м <sup>2</sup>	0,12	3 945,09	1 727,22	9,69	0,00	473	207	1	0	213,50	26
7	ТЕРр 16-06-002-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80мм	1 узел	1,00	1 272,00	85,70	20,33	1,02	1 272	86	20	1	10,07	10
8	ТЕРр 65-5-9	Смена задвижек диаметром: до 100мм	100шт.	0,01	52 041,05	3 591,22	407,06	0,00	520	36	4	0	422,00	4
9	ТЕРр 65-5-8	Смена задвижек диаметром: до 50мм	100шт.	0,02	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	751	52	3	0	308,00	6
10	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиляй диаметром: до 20мм	100шт.	0,01	4 038,64	689,31	4,85	0,00	40	7	0	0	81,00	1
11	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиляй диаметром: до 32мм	100шт.	0,02	5 863,90	876,53	11,63	0,00	117	18	0	0	103,00	2

12	ТЕРр 65-9-11	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы	100м	0,03	7 987,68	1 398,10	75,61	0,00	240	42	2	0	154,00	5
13	ТЕРр 65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50мм	100м	0,02	8 087,58	1 216,80	156,96	3,28	162	24	3	0	134,90	3
14	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80мм	100м	0,01	10 302,80	1 576,70	239,24	3,93	103	16	2	0	174,80	2
15	ТЕРр 65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50мм	100м	0,01	5 579,17	542,54	12,70	1,09	56	5	0	0	58,40	1
16	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 50мм	100шт.	0,02	5 579,17	542,54	12,70	1,09	112	11	0	0	58,40	1
								<b>Итого:</b>	<b>5 981</b>	<b>1 442</b>	<b>64</b>	<b>3</b>		<b>178</b>

**Удорожание сметной стоимости:**

1. Зарплата	20100	178	165	21708
2. ЕСН		21708	30,9 %	6708
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)	Прил. №2	7113		7113
4. Стоимость материалов	Прил. №3	30546,9		30546,9
<b>ВСЕГО:</b>				<b>66076</b>

Сдал:

Принял:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

Табеев В.К.

«

» 20

г.