

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 г.  
 Код

0322005
06 05 2002

Форма По ОКУД  
 По ОКПО  
 По ОКПО  
 По ОКПО  
 По ОКПО

Заказчик ООО «Земляне»  
 Подрядчик ИП «Кофанов»  
 Стройка Выборочный ремонт мягкой кровли  
 Объект ж/д №8 ул. Преображенская (подъезд 5)

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Номер  
 Дата  
 Вид операции

Отчетный период	
с	по
06.05.01	15.05.01

Номер документа	Дата составления
1	15.05.01

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«Выборочный ремонт мягкой кровли ж/д №8 ул. Преображенская (подъезд 5)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 135440 руб.

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.			
			всего зарплата	экс маш. ЗП маш	материалы	всего зарплата	экс маш. ЗП маш	материалы	затр тр маш	единич. всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Кровля.  
 (С трошительныс)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2,243 100 м2 покрытия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	324,38	235,78	88,60 0,00	0,00	115,38 0	258,8 0
2	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотвлением [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	2,243 100 м2 кровли	690,26 36,57	3,88 0,00	649,81	1 583,16	94,34	10,88 0,00	1 477,94	5,13 0	11,5 0
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	1,937 100 м2 кровли	645,10 74,44	25,27 1,40	545,39	1 298,24	165,83	61,19 3,39	1 071,22	9,71 0,14	18,8 0,27
4	101-3353	Стеклопласт К- 4,5 (верхний слой)	309,92 м2	53,21		53,21	16 720,18			16 720,18		
5	ТЕРр58-23-1	Обделка мест примыкания мягкой кровли к ливневым	1 место	118,33 70,55	7,41 0,00	40,37	50,53	14,11	1,48 0,00	40,94	1,77 0	1,77 0
6	ТЕРр58-23-1	Обделка мест примыкания мягкой кровли к внутреннему примыканию вентилят	0,065 100 м2	302,42 70,55	7,41 0,00	224,46	15,81	0,92	0,10 0,00	14,79	1,77 0	0,11 0
7	ТЕРр58-23-1	Обделка мест примыкания мягкой кровли к наружному примыканию вентилят	0,098 100 м2	283,45 70,55	7,41 0,00	205,49	21,95	1,38	0,15 0,00	20,42	1,77 0	0,17 0
8	ТЕРр58-23-1	Обделка мест примыкания мягкой кровли к бортисту выхода на кровлю	0,107 100 м2	478,85 70,55	7,41 0,00	400,89	70,50	2,36	0,25 0,00	67,89	1,77 0	0,29 0
9	ТЕРр58-23-1	Обделка мест примыкания мягкой кровли с выходом на кровлю и вентилят	2 место	101,43 70,55	7,41 0,00	23,47	78,78	28,22	2,96 0,00	47,60	1,77 0	3,53 0
10	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	0,307 100 м покрытия	692,71 775,50	17,21 2,73	-100,00	212,23	238,08	5,28 0,84	-31,13	101,24 0,25	31,08 0,08
11	1-5	Расстояние перевозки, 5км	25,3 руб.тон на	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	169,76	0,00	169,76 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы							20 552	781	341 4	19 430		326,06 0,35
В т.ч. основные материалы в б.ц							16 720			16 720		
ИТОГО ПО СМЕТЕ							16 720			16 720		
Итого по смете в б.ц							20 552	781	341 4	19 430		326,06 0,35
В т.ч. основные материалы в б.ц							16 720			16 720		
ИР и СП в базовых ценах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)			k=0,9; 110%				233					
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)			k=0,9; 120%				285					
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)							232					
<b>Итого накладных расходов</b>							750					
<b>Итого</b>							21 302					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)			k=0,85; 70%				140					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)			k=0,85; 65%				146					
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)							180					
<b>Итого сметной прибыли</b>							466					
<b>Итого с НР и СП в бц</b>							21 767					
Итого по смете в текущих ценах							20 552	781	341	19 430		326,06 0,35
В т.ч. основные материалы в т.ч.							16 720			16 720		

**ВСЕГО**

22 167

В текущих ценах с К=6,11

135 440

Заказчик

Подрядчик

Демьянов В. /



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

« » 20 г