

Адрес жилого дома
№ 8 ул. Преображенская

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за март 2020 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	100м	1,20	15 582,83	575,05	25,40	2,18	18 699	690	30	3	61,90	74
2	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных тройников диаметром: до 100мм	100шт.	0,35	15 582,83	575,05	25,40	2,18	5 454	201	9	1	61,90	22
3	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 100мм	100шт.	0,52	15 582,83	575,05	25,40	2,18	8 103	299	13	1	61,90	32
4	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	100шт.	0,11	15 582,83	575,05	25,40	2,18	1 714	63	3	0	61,90	7
5	ТЕРр 65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50мм	100м	0,12	5 579,17	542,54	12,70	1,09	670	65	2	0	58,40	7
6	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных отводов диаметром: до 50мм	100шт.	0,08	5 579,17	542,54	12,70	1,09	446	43	1	0	58,40	5
7	ТЕРр 65-8-1 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 50мм	100шт.	0,08	5 579,17	542,54	12,70	1,09	446	43	1	0	58,40	5
					Итого:				35 533	1 406	59	5		151

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20100	151	165	18430
2. ЕСН		18430	30,9 %	5695
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)	Прил. №2	14191		14191
4. Стоимость материалов	Прил. №3	31579		31579
ВСЕГО:				69895

Сдал:

Принял:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ
 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

« _____ » 20 _____ г.
Савельев В.И.