

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,5 100 м2 покрытия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	72,31	52,56	19,75 0,00	0,00	14,38 0	7,19 0
2	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой кровли	2,734 190 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	1 230,55	203,52	69,09 3,83	957,94	8,44 0,11	23,07 0,3
3	101-3353	РубитексК- 4,5 (верхний слой)	437,44 м2	54,78		54,78	24 299,79			24 299,79		
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовой с ее приотвлелением [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзт=1,25; Кзт=1,15)]	3,7063 100 м2 кровли	890,26 36,57	3,88 0,00	849,81	3 367,63	155,89	17,98 0,00	3 193,76	5,13 0	19,01 0
5	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к ливневкам [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзт=0,2)]	1 1 место	118,33 70,55	7,41 0,00	40,37	56,53	14,11	1,48 0,00	40,94	1,77 0	1,77 0
6	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обмазка мест примыкания мягкой кровли к выходу на кровлю [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзт=0,2)]	0,4323 100м2	1800,49 1700,55	70,41 0,00	29,53	166,06	147,03	6,09 0,00	12,94	16,17 0	6,99 0
7	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обмазка мест примыкания мягкой кровли высотой 370мм [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзт=0,2)]	2 1 место	79,44 70,55	7,41 0,00	1,48	34,18	28,22	2,96 0,00	3,00	1,77 0	3,53 0
8	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обмазка мест примыкания мягкой кровли высотой=550мм [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзт=0,2)]	1 1 место	80,52 70,55	7,41 0,00	2,56	18,19	14,11	1,48 0,00	2,60	1,77 0	1,77 0
9	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обмазка мест примыкания мягкой кровли с выходом на кровлю [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзт=0,2)]	1 1 место	101,43 70,55	7,41 0,00	23,47	39,39	14,11	1,48 0,00	23,80	1,77 0	1,77 0
10	ТЕР12-01-010-01 прим.	Устройство свесов из оцинкованной стали по козырькам материал Б/У [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзт=1,25; Кзт=1,15)]	0,0167 100 м2 покрытия	12980,05 900,87	27,88 2,55	12051,30	224,70	19,90	0,73 0,07	204,07	149,11 0,31	2,49 0,01
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	- 0,01305 т	9837,49		9837,49	-130,27			-130,27		
11	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	1,9 100 м2	883,24 527,47	7,75 0,00	348,02	1 687,41	1 002,19	14,73 0,00	670,49	65,2 0	123,88 0
13	1-5	Расстояние перевозки, 5км	31,8 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	213,38	0,00	213,38 0,00	0,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу в базовых ценах												
С учетом коэффициента:												
2 зона строительства												
k=1,014 на материалы												
k=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в бц												
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)												
			k=0,9; 110%				31 520	1 845	350	29 325		205,44 0,31
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)												
			71%				154					
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)												
			k=0,9; 122%				1 102					
Накладные расходы (ГЭСН-08)												
			105%				203					
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)												
							1 929					
Итого накладных расходов												
							32580					
Итого												
							32					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)												
			k=0,85; 70%				213					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)												
			52%				113					
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)												
			k=0,85; 80%				681					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)												
			55%				107					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)												
							1 145					
Итого сметной прибыли												
							33725					
Итого с НР и СП в бц												
ИТОГО ПО СМЕТЕ												
							31 520	1 845	350	29 325		205,44 0,31
Итого по смете в бц												
							24 170		4	24 170		
В т.ч. основные материалы в бц												
НР и СП в базовых ценах												
			k=0,9; 110%				52					
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)												
							416					
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)												
			71%				154					
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)												
			k=0,9; 122%				1 102					
Накладные расходы (ГЭСН-08)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)		105%				203					
	Итого накладных расходов						1 929					
	Итого		k=0,85; 70%				33 449					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)						32					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)		52%				213					
	Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)						113					
	Сметная прибыль (ГЭСН-08)		k=0,85; 80%				681					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)		55%				107					
	Итого сметной прибыли						1 145					
	Итого с НР и СП в бц						33725					205,44
	Итого по смете в текущих ценах						31 520	1 845	350	29 325	4	0,31
	В т.ч. основные материалы в тц						24 170			24 170		

33725

ВСЕГО

240915

В действующих ценах с К=7,1434

Заказчик

/ В.В. Демьянов /

// Ю.Д. Кофанов /

