

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,63 100 м2 покрыт ия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	91,12	66,23	24,89 0,00	0,00	14,38 0	9,06 0
2	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовой с ее приотвлением [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	3,9848 100 м2 кровли	690,26 36,57	3,88 0,00	649,81	2 812,55	167,60	19,33 0,00	2 625,62	5,13 0	20,44 0
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	2,8941 100 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	1 353,21	247,76	91,42 5,06	1 014,03	9,71 0,14	28,09 0,4
4	101-3353	Рубитекс К-54.5, стеклоткань (верхний слой)	376,23 м2	92,98		92,98	35 470,96			35 470,96		
5	ТЕР12-01-002-10	Устройство параллельных плит из наплаваемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,5862 100 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	274,09	50,18	18,52 1,03	205,39	9,71 0,14	5,69 0,08
6	101-3353	Рубитекс К-54.5, стеклоткань (верхний слой)	76,21 м2	92,98		92,98	7 185,08			7 185,08		
7	ТЕРр58-23-1к-0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к- ливневкам материал б/у [5 (Кз=0,2; Кэм=0,2; Кзм=0,2; Кзт=0,2)]	1 1 место	319,33 70,55	7,41 0,00	241,37	260,34	14,11	1,48 0,00	244,75	1,77 0	1,77 0
8	ТЕРр58-19-3	Смена свесов из листовой стали в кровлях из рулонных материалов	0,03 100 м покрыт ия	5880,80 775,50	17,21 2,73	5088,09	178,57	23,27	0,52 0,08	154,78	101,24 0,25	3,04 0,01
9	1-5	Вывоз мусора на расстояние 5км	26,7 руб.тон на	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	179,16	0,00	179,16 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы							47 805	569	335 6	46 901		68,08 0,49
В т.ч. основные материалы в бц							42 656			42 656		
ИТОГО ПО СМЕТЕ												
Итого по смете в бц							47 805	569	335 6	46 901		68,08 0,49
В т.ч. основные материалы в бц							42 656			42 656		
НР и СП в базовых ценах												
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)			k=0,9; 110%				66					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)							509					
							29					

