

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля <i>(Строительные)</i>												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,63 100 м2 покрытия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	91,12	66,23	24,89 0,00	0,00	14,38 0	9,06 0
2	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотвлением [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,25; Кзт=1,15)]	3,8195 100 м2 кровли	690,26 36,57	3,88 0,00	649,81	2 695,88	160,65	18,52 0,00	2 516,71	5,13 0	19,59 0
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	2,7117 100 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	1 267,94	232,15	85,66 4,75	950,13	9,71 0,14	26,32 0,37
4	101-3353	Рубитекс К-54,5, стеклоткань (верхний слой)	352,52 м2	94,78		94,78	33 880,70			33 880,70		
5	ТЕР12-01-002-10	Устройство парапетных плит из наплавляемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,5862 100 м2 кровли	445,25 74,44	25,27 1,40	345,54	274,09	50,18	18,52 1,03	205,39	9,71 0,14	5,69 0,08
6	101-3353	Рубитекс К-54,5, стеклоткань (верхний слой)	76,21 м2	94,78		94,78	7 324,54			7 324,54		
7	ТЕРр58-23-1к=0,2	Обделке мест примыкания мягкой кровли к ливневкам материал б/у [5 (Кз=0,2; Кзм=0,2; Кзт=0,2)]	1 1 место	319,33 70,55	7,41 0,00	241,37	260,34	14,11	1,48 0,00	244,75	1,77 0	1,77 0
8	1-5	Вывоз мусора на расстояние 5км	20,6 руб.тон на	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	138,23	0,00	138,23 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в бц												
ИТОГО ПО СМЕТЕ												
Итого по смете в бц												
В т.ч. основные материалы в бц												
НР и СП в базовых ценах												
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)												
k=0,9; 110%												
66												
45 932												
523												
287 6												
45 122												
41 205												
41 205												
62,43 0,45												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)			k=0,9; 120%				485					
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)			71%				10					
Итого накладных расходов							560					
Итого							46 492					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)			k=0,85; 70%				40					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)			k=0,85; 65%				247					
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)			52%				7					
Итого сметной прибыли							294					
Итого с НР и СП в бц							46 786					
Итого по смете в текущих ценах							45 932	523	287	45 122		62,43 0,45
В т.ч. основные материалы в тц							41 205			41 205		

Итого

46 786

В текущих ценах с К=6,53

305560



Заказчик

В.В. Демьянов /



Проверил