

Адрес жилого дома  
№ 6 ул. Агошкова

**АКТ**

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за октябрь 2024 г. ООО "Земляне"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-1-2	Резборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100м	0,15	526,28	464,44	11,78	1,86	79	70	2	0	59,62	9
2	ТЕРр 65-1-3	Резборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100м	0,12	667,73	595,00	15,42	2,84	80	71	2	0	76,38	9
3	ТЕРр 16-02-07-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50мм.	шт.	2,00	118,18	8,92	4,08	0,00	236	18	8	0	0,96	2
4	ТЕРр 16-02-07-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80мм.	шт.	12,00	208,71	13,56	6,27	0,00	2 505	163	75	0	1,46	18
5	ТЕРр 65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50мм	100м	0,15	8 087,58	1 216,80	156,96	3,28	1 213	183	24	0	134,90	20
6	ТЕРр 65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100мм	100м	0,12	13 821,52	1 988,01	312,87	7,32	1 659	239	38	1	220,40	26
7	ТЕРр 18-06-004-02	Установка узлов тепловых элеваторных	1 узел	2,00	7 245,21	114,01	40,59	1,53	14 490	228	81	3	12,64	25
8	ТЕРр 18-06-005-02	Установка элеваторов	10 шт.	0,20	10 827,10	293,26	104,59	1,40	2 165	59	21	0	32,05	6
9	ТЕРр 65-5-8	Смена задвижек диаметром: до 50мм	100шт.	0,04	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	1 502	105	6	0	308,00	12
10	ТЕРр 65-5-9	Смена задвижек диаметром: до 100мм	100шт.	0,05	52 041,05	3 591,22	407,06	0,00	2 602	180	20	0	422,00	21
11	ТЕРр 65-5-2	Смена вентилей диаметром: до 32мм	100шт.	0,05	5 863,90	876,53	11,63	0,00	293	44	1	0	103,00	5
12	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей диаметром: до 20мм	100шт.	0,22	4 038,64	689,31	4,85	0,00	889	152	1	0	81,00	18
								<b>Итого:</b>	<b>27 714</b>	<b>1 509</b>	<b>278</b>	<b>5</b>		<b>172</b>

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	28900	172	165	30181
-------------	-------	-----	-----	-------

2. ЕСН	30181	30,9 %	9326
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)	0		30000
4. Стоимость материалов	0		117632
<b>ВСЕГО:</b>			<b>187138</b>

Принял:

Сдал:

